

Kvalifikovaný odhad rozpočtových nákladů - Návrh sanace vlhkosti domu Filipovská 1674-1676 Čáslav

Etapa II.

P.č.	Položka	Specifikace	Výměra	Jednotnová cena	Odhad v Kč bez DPH
1.	Výkopy	Výkop pro výměnu hydroizolace a drenáž u paty objektu V+P ($10,8*(1,5+0,6)+70,7*(1,35+0,6)+42*(1,2+0,6)$)	236,1		
			m3		
		Výkop pojistné drenáže pod odtokovým žlabem V+P ($12,1*0,5*1$)	6,1		
			m3		
2.	Bourací práce	Demontáž stávajícího žlabu 12,1	12,1		
			m		
		Odstranění stávající přízdívky z CP ($((12,1*1,5)+(56,9*1,35)+(36,5*1,2))$)	138,8		
			m2		
		Odstranění stávající hydroizolace ($((12,1*1,5)+(56,9*1,35)+(36,5*1,2))$)	138,8		
			m2		
3.	Stavební práce	Penetrace podkladu D+M ($((12,1*1,5)+(56,9*1,35)+(36,5*1,2))$)	138,8		
			m2		
		Svislé hydroizolační souvrství vč. svislé drenážní vrstvy a geotextilie D+M ($((12,1*1,5)+(56,9*1,35)+(36,5*1,2))$)	138,8		
			m2		
		Podbetonávka drenážní vrstvy ve spádu D+M ($0,2*(10,8+70,7+42,0)$)	24,7		
			m3		
		Drenážní potrubí u základové spáry objektu D+M ($12,1+56,9+36,5$)	105,5		
			m		
		Drenážní potrubí pod odtokovým žlabem D+M 12,1	12,1		
			m		
		Odtokový žlab D+M 12,1	12,1		
			m		
		Kontrolní šachty D+M	15,0		
			ks		
		Předávací šachty D+M	1,0		
			ks		
		Prohlídka a případná oprava stávajícího vedení dešťové kanalizace	15,0		
			m		
4.	Zásypy	Drenážní kamenivo - drenáž u základové spáry D+Z	61,8		

Kvalifikovaný odhad rozpočtových nákladů - Návrh sanace vlhkosti domu Filipovská 1674-1676 Čáslav

	(0,5*(10,8+70,7+42))	m3	
	Drenážní kamenivo - drenáž pod odtokovým žlabem D+Z (12,7*03*1)	38,10 Kč m3	
	Nepropustný zásyp u objektu D+Z (10,8*(1,5-0,1)+70,7*(1,35-0,1)+42*(1,2-0,1))	149,7 m3	
	Nepropustný zásyp pod odtokovým žlabem D+Z (12,7*02*1)	25,4 m3	
Celkem bez DPH			

Datum, místo: 28.10.2013 v Praze

Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kodet
